धनगढी उप-महानगरपालिका
५ नं.वडा कार्यालय
धनगढी, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल |

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: २०८०।१२।२२

१. धनगढी उप-महानगरपालिकाद्वारा विभिन्न फर्म तथा निर्माण व्यवसायी संग तपसिल बमोजिमको कार्य गर्नका लागी दररेट पेश गर्नका लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

क्र. स.	विवरण	जम्मा रकम (मु. अ. क. बाहेक)	दररेट पेश गर्ने अन्तिम समय	कैफियत
१	उप-महानगरपालिका वडा न. ०५, स्थित डीभोटी चोक देखि उत्तर सामुदायिक प्रहरी केन्द्र तथा हसनपुर पिपल चौतारा बजार पुर्ब बिर बहादुर केसीको घर सम्म सडकको दायाँ बायाँ ट्री गार्डमा गमला राखी हरियाली गर्ने कार्यक्रम .	४६८०९७.३५	(11st Apr 2024) 2080/12/29 B.S. 05:00 PM	

२. दररेट पेश गर्ने निर्माण व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा दररेट पेश गर्ने व्यहोरा सम्बन्धको लिखित निवेदन सहित नवीकरण भएको फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नविकरण भएको व्यवसाय दर्ता (निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र) प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मु. अ. क. दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आ. व. २०७९/०८० को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संग्लग्न गरि पेश गर्नुपर्ने छ |

३. उक्त कार्यको लागी आवश्यक BoQ यस कार्यालयको वेबसाइट http://www.dhangadhimun.gov.np बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ |

४. BoQ मा आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पस्ट बुझिने गरि लेखेर पेश गर्नुपर्ने छ| केरमेट भएको दररेट (BoQ) मुल्यांकनमा समाबेस गरिने छैन |

२०८०।१२।२२

मेखराज भट्ट
वडा सचिव

मेखराज भट्ट
वडा सचिव

धनगढी उप-महानगरपालिका

५ नं.वडा कार्यालय

जाई, धनगढी, कैलाली

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

धनगढी उप-महानगरपालिका ५ नं. वडा कार्यालय जाई, धनगढी, कैलाली सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

मेघराज भट्ट
वडा सचिव

योजनाको नाम : उप-महानगरपालिका वडा न. ०५, स्थित डीभोटी चोक देखि उत्तर सामुदायिक प्रहरी केन्द्र तथा हसनपुर पिपल चौतारा बजार पुर्ब बिर बहादुर केसीको घर सम्म सडकको दायाँ बायाँ ट्री गार्डमा गमला राखी हरियाली गर्ने कार्यक्रम ।

कार्यान्वयन हुने स्थान :उप-महानगरपालिका वडा न. ०५, स्थित डीभोटी चोक देखि उत्तर सामुदायिक प्रहरी केन्द्र तथा हसनपुर पिपल चौतारा बजार पुर्ब बिर बहादुर केसीको घर सम्म।

Bill Of Quantity (BOQ)

S.N.	Procrument Wrk Description	No.	Unit	Rate		Amount	Remarks
				In Figure	In Words		
1	**Procrument of Different types of plant**						-
	Provision, supply, and planting of garden trees in accordance with the following requirements: The trees shall be healthy and free from pests and diseases. ,The trees shall be sourced from a reputable nursery or supplier ,The supplier shall provide the suitable Size ,Age of Species ,The supplier shall deliver the trees to the site in good condition, with their root balls properly protected and Plants that are appropriate for the climate and soil conditions.	188	No.				-
2	**Procrument of Compost Mall.**						
	Providing , supplying of compost mal into each gamala with curing as per instruction of site incharge.	10.24	m3				-
3	**Tree guard**						
	Providing, supplying, and installing Gamala, including all complete. -Metal angle: 20 mm width, 2 mm thickness for vertical posts -Horizontal support: Equal angle 20x20x2 -Metal plate: 20 mm in the middle with 3 mm thickness -Metal sheet: 0.45 mm thick, size 0.55 m * 0.15 m -Hot rolled galvanized and welded 16-gauge wire square mesh, with fitting and cover as per engineer's instructions.(total 17 Kg /per unit)	40	No.				-
4	**Procrument of Gamala**						-
	Providing ,supplying and installation of precast PCC material gamala minimum size(outer top 400mm*400 mm)and bottom 270mm*270 mm) of height 700 mm and wall thickness 55mm for tree planting.	188	No.				
		A	Total				
		B	13% VAT of A				
		C	Grand Total				